

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA UBS NOVO HORIZONTE		TABELA SINAPI/PE COMPOSIÇÕES JULHO 2020 (C/DESONERAÇÃO)						
LOCAL: 3° TRAVESSA JOSÉ ALVES LINS - BAIRRO NOVO HORIZONTE		Encargos sociais c/ deson.: 83,85% horista						
CIDADE: PALMARES - PE		BDI 25,22%						
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.253,96
1.1	4813	SINAPI JUL/2020	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M²	6,00	R\$ 300,00	R\$ 375,66	R\$ 2.253,96
2			REVISÕES					R\$ 7.883,47
2.1	99054	SINAPI JUL/2020	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017 P	M²	127,28	R\$ 36,22	R\$ 45,35	R\$ 5.772,15
2.2	90406	SINAPI JUL/2020	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	50,91	R\$ 33,12	R\$ 41,47	R\$ 2.111,32
3			ESQUADRIAS					R\$ 18.111,14
3.1	99861	SINAPI JUL/2020	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M²	38,38	R\$ 376,85	R\$ 471,89	R\$ 18.111,14
4			REVESTIMENTO					R\$ 58.083,56
4.1	87275	SINAPI JUL/2020	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	267,00	R\$ 56,53	R\$ 70,79	R\$ 18.900,93
4.2	87247	SINAPI JUL/2020	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	223,82	R\$ 35,31	R\$ 44,22	R\$ 9.897,32
4.3	87242	SINAPI JUL/2020	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M²	104,80	R\$ 223,16	R\$ 279,44	R\$ 29.285,31
5			MURO					R\$ 398,88
5.1	87477	SINAPI JUL/2020	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	7,20	R\$ 33,08	R\$ 41,42	R\$ 298,22
5.2	87908	SINAPI JUL/2020	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M²	14,40	R\$ 5,58	R\$ 6,99	R\$ 100,66
6			PISO					R\$ 6.138,92
6.1	97095	SINAPI JUL/2020	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M³	5,40	R\$ 381,04	R\$ 477,14	R\$ 2.576,56
6.2	94968	SINAPI JUL/2020	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	3,6	R\$ 263,88	R\$ 330,43	R\$ 1.189,55
6.3	92917	SINAPI JUL/2020	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	12,40	R\$ 9,04	R\$ 11,32	R\$ 140,37
6.4	92397	SINAPI JUL/2020	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M²	45,00	R\$ 39,62	R\$ 49,61	R\$ 2.232,45
7			COBERTA					R\$ 1.015,01
7.1	92544	SINAPI JUL/2020	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	15,00	R\$ 7,95	R\$ 9,95	R\$ 149,25
7.2	94207	SINAPI JUL/2020	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	16,50	R\$ 41,90	R\$ 52,47	R\$ 865,76
8			LIMPEZA DA OBRA					R\$ 849,12
8.1	99803	SINAPI JUL/2020	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	490,82	R\$ 1,38	R\$ 1,73	R\$ 849,12
TOTAL								R\$ 94.734,05

Palmares - PE, 05 de agosto de 2020